

1	Назва предмета закупівлі	«Поточний ремонт частини приміщення адмінбудинку загальною площею 298,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 1 з влаштуванням укриття» «ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»		
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
		2	3	4
		<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u> <u>Роботи виконуються в приміщенні експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б, табл.Б1 п.1, К=1,2)</u> <u>Розділ 1. Підлога</u> <u>демонтаж</u> Розбирання дощатих покриттів підлог м2 105,8 Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар м2 105,8 Розбирання дерев'яних плінтусів м 66,7 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток улаштування м2 152,1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм м2 152,1 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ м2 152,1 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші м2 78,64 Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші м2 5,6 Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм м2 105,8 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних м 66,7 Комплект фітінгів до плінтосу шт 1 <u>Розділ 2. Стіни</u> <u>демонтаж</u> Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін м2 49 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від фарби м2 325,2 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток м2 100,1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 м2 100,1 <u>улаштування</u> Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону м2 100,1 Шпаклювання поверхонь стін товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази м2 443,3 Шпаклівка т 0,443		

Шпаклювання поверхонь стін, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (заг. товщ. 3 мм)	м2	443,3
Шпаклівка	т	0,887
Обклеювання стін сіткою скловолонистою	м2	443,3
Сітка скловолониста	м2	465,5
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів	м2	443,3
<u>короб</u>		
Улаштування коробів на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	м2	10
Листи гіпсокартонні	м2	21
Профіль металевий для перегородки	м	32,53
<u>Розділ 3. Стеля</u>		
<u>тип 1</u>		
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	м2	55
Шпаклювання поверхонь стель товщиною шару 1,5 мм	м2	55
Шпаклівка	т	0,0825
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	55
<u>тип 2</u>		
Улаштування каркасу підвісних стель	м2	88,84
Профіль 3,6 м	м	84,4
Профіль 0,6 м	м	84,4
Профіль 1,2 м	м	168,8
Профіль 3 м	м	95,9
Дюбель вбивний 6х40мм	шт.	261
Пружина для підвісу	шт	71
Стержень - гачок	шт	142
Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	85,6
Плити "Amstrong"	м2	89,9
<u>Розділ 4. Вікна та двері</u>		
<u>демонтаж</u>		
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
Знімання дверних полотен	м2	6,76
Демонтаж підвіконників	м2	4,71
<u>улаштування</u>		
Улаштування жалюзів	м2	45,2
Жалюзі	м2	45,2
Установлення пластикових підвіконних дошок	м	15,7
Дошки підвіконні пластикові	м	15,7
Монтажна піна	л	2,18
Заповнення дверних прорізів дерев'яними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	7
Двері дерев'яні двостулкові	шт	1
Двері дерев'яні одностулкові	шт	6
Монтажна піна	л	3,84
Шуруп монтажний	шт	56
<u>---перегородка м/п</u>		
Улаштування перегородок з металопластику	м2	22,5
Металопластикові конструкції	м2	22,5
Монтажна піна	л	4,83
Шуруп монтажний	шт	62
<u>Розділ 5. Сходи</u>		

<u>демонтаж</u>		
Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток <u>улаштування</u>	м2	8,1
Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,1
Установлення поручня з нержавійки	м	6
Поручень з нержавіючої сталі	мм	6
<u>Розділ 6. Інші роботи</u>		
Демонтаж барної стійки	м2	23
Навантаження сміття вручну	т	21,7
Перевезення сміття до 15 км	т	21,7
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на електричні мережі</u>		
<u>Роботи виконуються в приміщенні експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б,табл.Б1 п.1, К=1,2)</u>		
<u>Розділ 1. Електричні мережі</u>		
<u>Демонтаж</u>		
Демонтаж світильників	шт	25
Демонтаж вимикачів, розеток	шт	50
Демонтаж кабелю	м	350
<u>улаштування</u>		
Монтаж світильників	шт	26
Світильник	шт	26
Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	8
Вимикач	шт	8
Коробка установча	шт	8
Установлення розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	80
Розетка	шт	80
Коробка установча	шт	80
Установлення розеток подвійних комп'ютерних утопленого типу при схованій проводці	шт	24
Розетка подвійна комп'ютерна	шт	24
Коробка установча	шт	24
Прокладання проводів	м	524
Провід 3х1,5 мм2	м	350
Провід 3х2,5 мм2	м	174
Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2
Щит електричний в комплекті	шт	1
Щит мультимедійний в комплекті	шт	1
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід та каналізація</u>		
<u>Роботи виконуються в приміщенні експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б,табл.Б1 п.1, К=1,2)</u>		
<u>Розділ 1. Сантехнічні прилади</u>		
Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
Установлення умивальників одиночних з підведенням	к-т	1

холодної та гарячої води		
Умивальник	шт	1
Змішувач для умивальника	шт	1
П'єдестали для умивальників	шт	1
Сифон до умивальника	шт	1
Гнучкий шланг в металевому оплетенні	шт	2
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на опалення, вентиляція та кондиціонування</u>		
<u>Роботи виконуються в приміщенні експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б, табл.Б1 п.1, К=1,2)</u>		
<u>Розділ 1. Опалення</u>		
(Демонтаж) водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1
Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3 (зворотній матеріал)	шт	1
Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	4
Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (зворотній матеріал)	насос	4
Від'єднання від трубопроводів опалювальних котлів	котлів	2
Прочищення секцій опалювальних котлів	секц	2
Прочищення димоходів котла	котл	2
Установлення котлів опалювальних (зворотній матеріал)	котел	2
<u>Розділ 2. Вентиляція</u>		
(Демонтаж) вентиляційних решіток	рати	19
Розбирання сталевих повітроводів листової сталі	м2	110
Установлення вентиляційних решіток	рати	19
Вентиляційна решітка	шт	19
(Демонтаж) витяжних зонтів	зонт	2
<u>Розділ 3. Кондиціонування</u>		
(Демонтаж) агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (зовнішній блок кондиціонера)	шт	1
Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (зовнішній блок кондиціонера), (зворотній монтаж)	шт	1
(Демонтаж) кондиціонерів внутрішніх	шт	2
Установлення кондиціонерів внутрішніх(зворотній монтаж)	шт	2
(Демонтаж) мідних труб	м	140
Прокладання мідних труб	м	140
Труба мідна 9,52 мм	м	70
Труба мідна 12,7 мм	м	70
Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	140
Теплоізоляція для мідних труб	м	140
Заповнення трубопроводів фреоном	м	140
Фреон	кг	2,5
Прокладання трубопроводів (конденсатопроводів) з труб поліетиленових діам. 16 мм	м	75
Труба металопластиковіа діам. 16 мм	м	75
Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (зовнішній блок кондиціонера)	шт	1
Установлення кондиціонерів внутрішніх	шт	1
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на придбання устаткування системи кондиціонування</u>		
Кондиціонер у комплекті: -зовнішній блок(1шт); -	шт	1

внутрішній блок(1шт)		
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на пусконаладжувальні роботи кондиціювання та опалення</u>		
<u>Розділ 1. Кондиціювання</u>		
Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год (зовнішній блок системи кондиціювання)	установ.	1
Агрегат вентиляційний (кондиціонери внутрішні)	пристр.	3
<u>Розділ 2. Опалення</u>		
Установка підігріву води [бойлер]	установ.	1
Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 1 Гкал/год	котел	2
Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	4
Система постачання газоподібним або рідким паливом котлів	система	1
<u>Локальний кошторис 02-02-01 на приміщення підвалу</u>		
<u>Роботи виконуються в приміщенні експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б, табл.Б1 п.1, К=1,2)</u>		
<u>Розділ 1. Підлога</u>		
<u>демонтаж</u>		
Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	82,3
Розбирання цементних стяжок підлог	м2	82,3
Розбирання плінтусів з керамічної плитки	м	78
<u>улаштування</u>		
Улаштування обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	82,3
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	82,3
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до заг. товщ. 60 мм	м2	82,3
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	29,5
Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,75
<u>Розділ 2. Стіни</u>		
<u>демонтаж</u>		
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від фарби	м2	117,9
Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	31
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	31
<u>улаштування</u>		
Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	31
Шпаклювання поверхонь стін товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	117,9
Шпаклівка	т	0,118

Шпаклювання поверхонь стін, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (заг. товщ. 3 мм)	м2	117,9
Шпаклівка	т	0,236
Обклеювання стін сіткою скловолокнистою	м2	117,9
Сітка скловолокниста	м2	123,8
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів	м2	117,9
Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	31
Плитка керамічна для облицювання стін	м2	31,3
Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	161,1
Фуга	кг	14
<u>Розділ 3. Стеля</u>		
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	м2	82
Шпаклювання поверхонь стель товщиною шару 1,5 мм	м2	82
Шпаклівка	т	0,123
Шпаклювання стель, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщ. 3мм	м2	82
Шпаклівка	т	0,123
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	82
<u>Розділ 4. Двері</u>		
Знімання дверних полотен	м2	12,6
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,96
Блоки дверні металопластикові	м2	3,96
Монтажна піна	л	0,73
Шуруп монтажний	шт	18
Заповнення дверних прорізів дерев'яними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	блок	3
Двері дерев'яні одностулкові	шт	3
Монтажна піна	л	1,6
Шуруп монтажний	шт	24
<u>Розділ 5. Перевезення сміття</u>		
Навантаження сміття вручну	т	10,3
Перевезення сміття до 15 км	т	10,3
<u>Локальний кошторис 02-02-02 на електричні мережі</u>		
<u>Роботи виконуються в приміщенні експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б,табл.Б1 п.1, К=1,2)</u>		
<u>Розділ 1. Електричні мережі</u>		
Демонтаж світильників	шт	10
Демонтаж вимикачів, розеток	шт	17
Демонтаж кабелю	м	50
Монтаж світильників	шт	10
Світильник	шт	10
Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	5
Вимикач	шт	5
Коробка установча	шт	5
Установлення розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	15
Розетка	шт	15

Коробка установча	шт	15
Прокладання проводів	м	93
Провід 3х1,5 мм ²	м	33
Провід 3х2,5 мм ²	м	60
Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
Щит електричний в комплекті	шт	1
<u>Локальний кошторис 02-02-03 на водопровід та каналізація</u>		
<u>Роботи виконуються в приміщенні експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б, табл.Б1 п.1, К=1,2)</u>		
<u>Розділ 1. Водопровід та каналізація</u>		
<u>демонтаж</u>		
Розбирання трубопроводів з труб діаметром до 50 мм	м	120
Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
Демонтаж унітазів зі змивними бачками улаштування	к-т	2
Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	20
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	50
Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	50
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	60
Труби ПВХ діаметром 25 мм	м	60
Комплект фітінгів водопроводу	шт	1
Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	110
Теплоізоляція для труб діаметром 50 мм	м	50
Теплоізоляція для труб діаметром 25 мм	м	60
Установлення лічильників	шт	1
Лічильник	шт	1
<u>Розділ 2. Сантехнічні прилади</u>		
Установлення умивальників одиночних з підведенням води	к-т	2
Умивальник	шт	2
П'єдестали для умивальників	шт	2
Сифон до умивальника	шт	2
Змішувач для умивальника	шт	2
Кран кутовий 1/2"	шт	4
Гнучкий шланг в металевому оплетенні	шт	4
Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2
Унітази	шт	2
Гофра до унітазу	шт	2
Кран кутовий 1/2"	шт	2
Гнучкий шланг в металевому оплетенні	шт	2
<u>Локальний кошторис 02-02-04 на опалення</u>		
<u>Роботи виконуються в приміщенні експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б, табл.Б1 п.1, К=1,2)</u>		

Розділ 1. Опалення

демонтаж

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром 20 мм

м

120

улаштування

Установлення циркуляційного насоса

насос

1

Циркуляційний насос

шт

1

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення

шт

9

Улаштування плівки теплоізоляційної

м2

82,3

Плівка теплоізоляційна для підлоги

м2

86,415

Прокладання трубопроводів водопостачання з труб металопластикових напірних діаметром 16 мм

м

700

Труба металопластикова для теплої підлоги діам. 16 мм

м

700

Комплект фітингових опалення

шт

1

Установлення колектора для теплої підлоги

гребінка

1

Колектор для теплої підлоги

шт

1

Улаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см

м2

0,54

Установлення шаф для розподільчого колектора

шт

1

Шафа для розподільчого колектора

шт

1

Локальний кошторис 02-02-05 на вентиляція

Роботи виконуються в приміщенні експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б, табл.Б1 п.1, К=1,2)

Розділ 1. Вентиляція

Улаштування вент установки з рекуператором

шт

1

Улаштування автоматики до вент установки

шт

1

Установлення шумопоглинача

шт

2

Шумоглушник

шт

2

Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]

м2

109

Повітропровід із оцинкованої сталі

м2

109

Прокладання фасонних елементів повітроводів периметром

м2

29

Фасонні елементи повітроводів

м2

29

Ізоляція повітроводів вспіненим матеріалом

м2

88

Вспінена ізоляція

м2

88

Установлення вентиляційних решіток

грати

12

Решітка внутрішня

шт

10

Решітка фасадна

шт

2

Елементи кріплення (комплект)

шт

1

Локальний кошторис 02-02-06 на придбання устаткування вентиляції

Розділ 1. Вентиляція

Вент установка з рекуператором

шт

1

Автоматика до вент установки та пульт керування

шт

1

Локальний кошторис 02-02-07 на пусконаладжувальні роботи вентиляції

Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5

вен.мер.

1

Контролер управління припливною системою, системою кондиціонування повітря

шт

1

Обґрунтування

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної

**очікуваної вартості
предмета закупівлі,
розміру бюджетного
призначення**

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої
наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020
№ 275 та становить 3 675 000,00 грн.
Розмір бюджетного призначення становить 3 675 000, 00 грн.