

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі																																																		
1.	Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт обладнання двох газових котлів VIESVAN VITODENS – 200 –W та поточний ремонт обладнання газових модулів марки «Фег – Вестал AF 105» встановлених в адміністративному будинку митниці за адресою м. Львів, вул. Костюшка, 1. Код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» : 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» (UA-2025-09-26-007930-a)																																																
2.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Поточний ремонт обладнання двох газових котлів VIESMAN VITODENS – 200 – W та поточний ремонт обладнання газових модулів марки «Фег – Вестал AF 105» встановлених в адміністративному будинку митниці за адресою м. Львів, вул. Костюшка,1. Код за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)» 1. Поточний ремонт обладнання двох газових котлів VIESMAN VITODENS – 200 – W встановлених в адміністративному будинку митниці за адресою м. Львів, вул. Костюшка,1. : <table><tr><td>Гідравлічне випробування с/о з котлами Q=60 кВт</td><td>2 котли.</td></tr><tr><td>Перевірка роботи циркуляційних насосів с/о і теплообмінника припливної вентиляції</td><td>3 пристр.</td></tr><tr><td>Перевірка роботи трьохходового клапана</td><td>1 пристр.</td></tr><tr><td>Ремонт системи контролю і сигналізації загазованості Приміщення</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Затягування кабелю в гофру</td><td>19 м</td></tr><tr><td>Прокладання кабелю</td><td>19 м</td></tr><tr><td>Встановлення табла аварійної сигналізації</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Прокладання повітропроводів з ПЕ труб для припливної вентиляції діаметром 125 мм</td><td>4 м</td></tr><tr><td>Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм</td><td>4 шт.</td></tr><tr><td>Перевірка роботи частотника, блока управління (мікропроцесор) вентилятора припливно-витяжної вентиляції</td><td>1 система</td></tr></table> Матеріали <table><tr><td>Гофра</td><td>19 м</td></tr><tr><td>Кабель</td><td>19 м</td></tr><tr><td>Кліпси</td><td>50 шт.</td></tr><tr><td>Труба ПЕХ діаметром 25м</td><td>4 м</td></tr><tr><td>Кран кульовий латунний діам. 25 мм</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>Перехідники редукційні з поліетилену діам. 25 мм /1 д</td><td>4 шт.</td></tr><tr><td>Розбірне з'єднання діам. 125 мм</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>Трійник/ адаптер</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>Трійник ПЕ діаметром 125 мм</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>Відводи ПЕ діаметром 125 мм</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>Заглушка ПЕ діаметром 125 мм</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Комплект кріплень трубопроводів, діаметром 125 мм (шпилька різьбова м8х2м хомут 125 мм</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>Решітка вентиляційна 200х200 для іншого монтажу</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Львівська митниця</td><td>1 шт.</td></tr></table> Інкас ФУМ № 7.4-6/21-01/4/24448 від 26.09.2025 Підписувач Криворучко Микола Васильович Сертифікат: 51A02388358F5C003940009004C833900B0A70D600 Дійсний з 10.07.2024 00:00:00 по 09.07.2026 23:59:59 2. Поточний ремонт обладнання газових модулів марки	Гідравлічне випробування с/о з котлами Q=60 кВт	2 котли.	Перевірка роботи циркуляційних насосів с/о і теплообмінника припливної вентиляції	3 пристр.	Перевірка роботи трьохходового клапана	1 пристр.	Ремонт системи контролю і сигналізації загазованості Приміщення	1 шт.	Затягування кабелю в гофру	19 м	Прокладання кабелю	19 м	Встановлення табла аварійної сигналізації	1 шт.	Прокладання повітропроводів з ПЕ труб для припливної вентиляції діаметром 125 мм	4 м	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	4 шт.	Перевірка роботи частотника, блока управління (мікропроцесор) вентилятора припливно-витяжної вентиляції	1 система	Гофра	19 м	Кабель	19 м	Кліпси	50 шт.	Труба ПЕХ діаметром 25м	4 м	Кран кульовий латунний діам. 25 мм	2 шт.	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 25 мм /1 д	4 шт.	Розбірне з'єднання діам. 125 мм	2 шт.	Трійник/ адаптер	2 шт.	Трійник ПЕ діаметром 125 мм	2 шт.	Відводи ПЕ діаметром 125 мм	2 шт.	Заглушка ПЕ діаметром 125 мм	1 шт.	Комплект кріплень трубопроводів, діаметром 125 мм (шпилька різьбова м8х2м хомут 125 мм	2 шт.	Решітка вентиляційна 200х200 для іншого монтажу	1 шт.	Львівська митниця	1 шт.
Гідравлічне випробування с/о з котлами Q=60 кВт	2 котли.																																																	
Перевірка роботи циркуляційних насосів с/о і теплообмінника припливної вентиляції	3 пристр.																																																	
Перевірка роботи трьохходового клапана	1 пристр.																																																	
Ремонт системи контролю і сигналізації загазованості Приміщення	1 шт.																																																	
Затягування кабелю в гофру	19 м																																																	
Прокладання кабелю	19 м																																																	
Встановлення табла аварійної сигналізації	1 шт.																																																	
Прокладання повітропроводів з ПЕ труб для припливної вентиляції діаметром 125 мм	4 м																																																	
Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	4 шт.																																																	
Перевірка роботи частотника, блока управління (мікропроцесор) вентилятора припливно-витяжної вентиляції	1 система																																																	
Гофра	19 м																																																	
Кабель	19 м																																																	
Кліпси	50 шт.																																																	
Труба ПЕХ діаметром 25м	4 м																																																	
Кран кульовий латунний діам. 25 мм	2 шт.																																																	
Перехідники редукційні з поліетилену діам. 25 мм /1 д	4 шт.																																																	
Розбірне з'єднання діам. 125 мм	2 шт.																																																	
Трійник/ адаптер	2 шт.																																																	
Трійник ПЕ діаметром 125 мм	2 шт.																																																	
Відводи ПЕ діаметром 125 мм	2 шт.																																																	
Заглушка ПЕ діаметром 125 мм	1 шт.																																																	
Комплект кріплень трубопроводів, діаметром 125 мм (шпилька різьбова м8х2м хомут 125 мм	2 шт.																																																	
Решітка вентиляційна 200х200 для іншого монтажу	1 шт.																																																	
Львівська митниця	1 шт.																																																	

		«Фег – Вестал АF – 105» встановлених в адміністративному будинку митниці за адресою м. Львів, вул. Костюшка,1. : Спускання води із системи 30 м Заповнення системи водою без огляду 30м Демонтаж кожухів секційних котлів 9 кожух Ремонт модуля управління секції 3 шт. Складання секцій опалювальних котлів 3 шт. Зняття запобіжного термодатчика 9 шт. Встановлення запобіжного термодатчика 9 шт. Зняття теплообмінника 3 шафи Перевірка та встановлення теплообмінника 3 шафи Зняття насосів 8 насосів Перевірка та встановлення насосів 8 насосів Установлення манометрів з триходовим краном 1 компл. Прокладання трубопроводів ПВХ діаметром 16 мм 5 м Заміна прокладок діаметром 20 мм 36 шт. Заміна мембран редуктора 2 к-т Гідравлічне випробування 3 мод. Матеріали Проміжне реле 220V 3 шт. Колодка до проміжного реле 3 шт. Термодатчик 9 шт. Труба ПВХ, діаметром 16 мм 5 шт. З'єднувач для труби 2 шт. Прокладка діаметром 20 мм 36 шт. Мембрана для редуктора 2 шт.
3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 175 821.07 грн. в т.ч.: 1.Поточний ремонт обладнання двох газових котлів VIESMAN VITODENS – 200 – W встановлених в адміністративному будинку митниці за адресою м. Львів, вул. Костюшка,1.- 91 408.26 грн. 2. Поточний ремонт обладнання газових модулів марки «Фег – Вестал АF – 105» встановлених в адміністративному будинку митниці за адресою м. Львів, вул. Костюшка,1.- 84 412.01 грн. : Розмір бюджетного призначення становить 175 821.07 грн.